

### Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
<b>1 WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH W POMIESZCZENIACH STOŁÓWKI</b>				
1.001 KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie			
	17,90*1,40+13,20*0,80*2+17,90*			
	2,60+1,60*1,40*4	= 101,68		
	(14,0+9,0+6,0+15,0+7,20+2,15+			
	0,50+2,11+11,60+5,0+10,0+10,0+			
	3,50)*2,10	= 201,726		
	(2,0+3,50)*2*2,10	= 23,1		
	2,0*3,50+3,35*13,72+9,50*13,30+			
	5,90*4,60	= 206,452		
	4,00*2,0+(4,0+2,0)*2*4,12+			
	13,60*2,0+(13,60+2,0)*2*1,04+			
	1,41*3,60+(1,41+3,60)*2*2,56	= 147,815		
	3,60*5,50+(3,60+5,50)*2*3,20+			
	10,00*1,35+(10,00+1,35)*2*1,70+			
	3,40*1,66+(3,40+1,66)*2*3,20	= 168,158		
	3,36*5,53+(3,36+5,53)*2*3,20+			
	3,60*3,60+3,60*4*2,00	= 117,237		
	3,90*2,19*3+(3,90*2+2,19)*			
	(5,66+1,56)	= 97,751	1 063,919	m2
1.002 KNNR 3/605/6	Malowanie tynków wewnętrznych, farbą olejną dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowaniem			
	(13,60+2,00)*2*1,50	= 46,8		
	(10,00+1,35)*2*1,50	= 34,05		
	3,60*4*1,13	= 16,272		
	(4,44+1,50+2,19+1,80+4,44)*1,50	= 21,555	118,677	m2